

Procedure opstartservice split-airco's door Qlima Service Partner



1. Installeer jouw Qlima split-airco.

Wat voorzie je zelf ?

- Montage van de binnenunit
- Montage van de buitenunit
- Realisatie muurdoorvoer
- Het leggen van de koelleidingen, condensafvoer en stroom- en communicatiekabels door de muurdoorvoer.
- Het aansluiten van de stroom- en communicatiekabels
- Alle accessoires, zoals kabelgoten en muurbeugel of grondblokken, dienen voor de opstart al geïnstalleerd te zijn.
- **De koelleidingen moeten klaar liggen en vrij toegankelijk zijn om aan te kunnen koppelen. Het koppelen van de koelleiding zelf moet gebeuren door een erkend installateur en dit zowel voor de binnen- als buitenunit.**

Waar hou je rekening mee bij de installatie?

- Volg nauwkeurig de installatiehandleiding.
- Voorzie voor de airco een aparte stroomgroep die met de juiste zekering is afgezekerd.
- Het gebruik van een noodschakelaar aan de buitenunit is aan te raden.
- Koelleidingen die zichtbaar zijn moeten worden afgewerkt met gootjes.
- Zorg ervoor dat de binnen- en buitenunit mooi waterpas hangen
- Zorg ervoor dat de binnenunit minstens 15cm onder het plafond komt te hangen.
- **Je mag de airco niet zelf opstarten.**

2. Neem contact op met de Qlima Service Partner verantwoordelijk voor uw regio

Qlima heeft een netwerk van erkende installateurs die voor u de opstartservice kunnen uitvoeren aan een vast tarief. Na de installatie kan u per mail contact opnemen met de Service Partner verantwoordelijk voor uw regio.

West-Vlaanderen:

HIMPEX

glenn.himpe@gmail.com

Oost-Vlaanderen:

MERTENS Cool & Lighting

l.mertens2406@gmail.com

Antwerpen:

MERTENS Cool & Lighting

l.mertens2406@gmail.com

Limburg:

VANDEBOSCH bvba

a.vandebosch@skynet.be

Vlaams-Brabant + Brussel:

MERTENS Cool & Lighting

l.mertens2406@gmail.com

Waals-Brabant, Brussel, Namen, Luxemburg:

Air'Go Clim

info@airgoclim.be

Luik:

Ramotop

softbyenergie@ramotop.eu

Henegouwen:

DC Services

dcservices738@gmail.com

U stuurt per mail een aanvraag met daarin volgende gegevens:

- Uw adres- en contactgegevens
- Het aankoopbewijs van uw Qlima split-airco
- Foto's van uw installatie (binnen en buiten)

Na het ontvangen van uw gegevens en op voorwaarde dat de installatie aan alle vereisten voldoet zal de installateur u contacteren om een afspraak vast te leggen.

3. Opstarten van uw split-airco door een Qlima Service Partner

Op de afgesproken datum en dagdeel komt onze servicepartner uw split-airco opstarten.

Kostprijs opstartservice door Qlima service partner: vanaf €250 excl. BTW (er kunnen extra kosten worden aangerekend voor aanpassingswerken aan de installatie, zone van de uit te voeren werken, verplaatsingskosten, ...). Raadpleeg de Qlima Service Partner voor een correcte prijsopgave. De betaling dient te gebeuren bij aankomst van de techniek.

Inbegrepen in de service:

- Controle van de installatie*
- Koppeling koelleidingen / communicatiekabels
- Lektest
- Check condenswaterafvoer
- Algehele systeemtest

Zorg voor een vrije en toegankelijke werkplek. In geval van werkhoogtes > 1,8m dient een hoogwerker of steiger aanwezig te zijn.*

* Wanneer de F-gaskoppeling niet kan plaatsvinden door situaties zoals: onveilige werkplek, onjuiste installatie of niet-thuis zijn, zullen er extra kosten bovenop de opstartservice in rekening worden gebracht.